
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 363 przy ul Rozłogi 10
INWESTOR : Dzielnica Bemowo

DATA OPRACOWANIA : 11.08.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT DACHU				
1	KNR-W 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²	1518,420		
d.1	0517-05 SST- 4					
2	KNR 0-22 0527-	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym bez papy podkładowej	m ²	1518,420		
d.1	01 SST- 4					
3	KNR 0-22 0529-	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - wykonanie obróbki kominów	mb obwodu	272,160		
d.1	06 SST- 4					
4	KNR 0-22 0529-	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - wykonanie obróbki murów ogniowych	mb	266,080		
d.1	04 SST- 4					
5	NNRNKB 202	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - listwy mocujące papę mocowane na kołki	m	516,240		
d.1	0842-02 SST- 4 analogia					
6	KNR 0-22 0529-	Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb	114,000		
d.1	02 SST- 4					
7	KNR 0-22 0529-	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - obróbki czapek murów ogniowych	mb	266,080		
d.1	04 SST- 4					
8	KNR 0-22 0529-	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - obróbki czapek kominiarskich z papy termozgrzewalnej.	mb	101,080		
d.1	05 SST- 4					
9	KNR 0-22 0529-	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - obróbki czapek kominiarskich	mb	98,800		
d.1	04 SST- 4					
10	KNR 0-22 0529-	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - obróbki czapek kominiarskich Krotność = 6	mb	98,800		
d.1	05 SST- 4					
11	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej - montaż siatki zabezpieczającej otwory kominowe.	m ²	11,800		
d.1	0101-09 SST- 4 analogia					
12	KNR 0-17 2610-	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - nadbudówki	m ²	263,160		
d.1	03 SST- 3					
13	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	252,000		
d.1	0702-01 SST- 4					
14	KNR AT-17	Cięcie ścian z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową- odciecie pasa na elewacji nadbudówki	m ²	5,800		
d.1	0108-04 analogia					
15	KNR 0-17 2609-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	251,360		
d.1	08 SST- 4					
16	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	251,360		
d.1	01 SST- 4					
17	KNR 2-02 1501-	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą silikonowa tynków gładkich zewnętrznych	m ²	251,360		
d.1	05 SST- 3					
18	KNR 2-15 0209-	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt.	34,000		
d.1	04 SST- 6 analogia					
19	KNR AT-27	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na masę polimerową + obrobienie wywiewek kanaliz i wpustów dachowzch.	szt.	20,000		
d.1	0503-02 SST- 6					
20	KNR 4-01 0527-	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm - uzupełnienie wraz z wymianą przy czytelnii	m	8,000		
d.1	07 SST- 6					
2		REMONT INSTALACJAI ODGROMOWEJ				
21	KNR 4-03 0702-	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.	95,000		
d.2	04 SST- 5					
22	KNR 4-03 0708-	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	160,000		
d.2	01 SST- 5					
23	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	2,000		
d.2	0902-03 SST- 5					
24	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar	2,000		
d.2	0902-04 SST- 5					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: